



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl , www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2022

Klembów, dnia 13.09.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie – Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie”

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

Pytanie nr 1:

„Czy zakres robót w przetargu obejmuje przebudowę ogrodzenia z klinkieru dla nieruchomości na dz. nr 33/1 ? Jaki jest zakres przebudowy i z jakiego materiału należy przyjąć odbudowę?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż do oferty należy wziąć pod uwagę tylko przebudowę ogrodzenia na działce nr 132/4, zgodnie z dołączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 2:

„Czy zakres przetargu obejmuje przebudowę skrzynki licznikowej gazowej i przyłącza gazu dla nieruchomości na dz. nr 33/1 ?”

Odpowiedź nr 2:

Nie. W ofercie nie należy brać pod uwagę przebudowy skrzynki gazowej oraz przyłącza gazowego.

Pytanie nr 3:

„Czy w zakres robót w przetargu wchodzi budowa kanalizacji deszczowej która jest widoczna przerywaną brązową linią na mapach Geoportalu ? Jeżeli tak kanalizacja została zbudowana to prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma uwzględnić regulację włączów i wpustów w ofercie. Jeżeli KD nie została jeszcze zbudowana to czy Zamawiający całkowicie rezygnuje z jej budowy ?”

Odpowiedź nr 3:

Nie. W ofercie nie należy brać pod uwagę budowy kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 4:

„Jak ma być realizowane odwodnienie jezdni w ul. Leśnej ? Spadek jednostronny 2% czy raczej daszkowy aby woda równomiernie spływała na wszystkie posesje po obydwu stronach ulicy.”

Odpowiedź nr 4:

Odwodnienia należy wykonać poprzez spadek dwustronny (daszkowy) 2%.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o udostępnienie przekrojów normalnych, niwelety i badań geologicznych.”

Odpowiedź nr 5:

Roboty należy wycenić w oparciu o zamieszczone dokumenty do postępowania.

Pytanie nr 6:

„Czy w zakres przebudowy drogi wchodzi przebudowa sieci teletechnicznej ? Czy głębokość jej ułożenia będzie kolidować z podbudową jezdni ?”

Odpowiedź nr 6:

Nie. W ofercie nie należy brać pod uwagę przebudowy sieci teletechnicznej.

Pytanie nr 7:

„Jakie grubości stabilizacji mają być zastosowane w zależności od tego czy to ma być jezdnia, chodnik, zjazd publiczny czy też zjazd indywidualny? Prosimy o rysunki, przekroje?”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż stabilizacja ma zostać wykonana, zgodnie z dołączonym przedmiarem z podziałem na:

- 1) Jezdnia - stabilizacja – gr. 20 cm, podbudowa - gr. 20 cm;
- 2) Zjazdy publiczny i indywidualny – stabilizacja – gr. 15 cm, podbudowa 15 cm;
- 3) Chodnik - stabilizacja – gr. 10 cm, podbudowa 15 cm.

Pytanie nr 8:

„Czy zastosowana stabilizacja ($R_m=2,5\text{MPa}$ wg przedmiaru) ma być z dowozu z betoniarni ?”

Odpowiedź nr 8:

Tak, zgodnie z dołączonym przedmiarem do postępowania.

Pytanie nr 9:

„Czy w zakresie przetargu znajduje się frezowanie i nakładka na nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej ul. JPII ?”

Odpowiedź nr 9:

Nie. W ofercie nie należy brać pod uwagę frezowania oraz nakładki na drodze powiatowej ul. Jana Pawła II, gdyż będą one wykonywane przez zarządcę drogi.

Pytanie nr 10:

„Czy zakres robót przetargu obejmuje przebudowę ogrodzeń na dz. nr 38/6; 38/8; 39/2; 65/3; 65/2 oraz 64/2 które wg załączonej decyzji ZRiD po podziale zostały włączone do pasa drogowego i ogrodzenia istniejące na nich w mniejszym lub większym stopniu kolidują z budową drogi?”

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy wziąć pod uwagę tylko przebudowę ogrodzenia na działce nr 132/4, zgodnie z dołączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 11:

„Czy projekt SOR ma aktualne zatwierdzenie ? Do kogo będzie należała jego aktualizacja i ponowne zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym ?”

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, iż posiada aktualnie zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 12:

„Czy w ulicy Leśnej pobocza mają być z kruszywa łamanego 0,-31,5 mm ? Jakiej grubości? Prosimy o przekroje. Przedmiar jest opisany w SWZ jako pomocniczy.”

Odpowiedź nr 12:

Pobocza należy wykonać z tłucznia kamiennego fr. 0-0,31,5 mm o gr. 10 cm.

Pytanie nr 13:

„Jakie warstwy mają zostać przyjęte dla zjazdów indywidualnych na posesje w ul. Leśnej ? Prosimy o przekroje. Przedmiar jest opisany w SWZ jako pomocniczy.”

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, iż stabilizacja ma zostać wykonana, zgodnie z dołączonym przedmiarem - zjazdy publiczny i indywidualny – stabilizacja – gr. 15 cm, podbudowa 15 cm.

Pytanie nr 14:

„Czy przebudowywane ogrodzenia mają być odtworzone z materiałów z rozbiórki tychże ogrodzeń (z wyłączeniem betonu do osadzenia słupów i "podmurówek”).”

Odpowiedź nr 14:

Tak. W przypadku o ile materiał nadaje się do ponownego użycia.

Pytanie nr 15:

„Czy Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie wykonanie projektu czasowej organizacji

ruchu i jego wdrożenie ? Brak info o COR w SWZ i przedmiarze.”

Odpowiedź nr 15:

Tak. W ramach wyceny należy wziąć pod uwagę wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*