

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Demontaż bramki do piłki ręcznej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	kalk. własna	Demontaż tablic i obręczy do koszykówki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	kalk. własna	Wycięcie uszkodzonej nawierzchni PU	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie zdemontowanej nawierzchni PU	m ³		
		100*0.013	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
6	kalk. własna	Utylizacja nawierzchni PU	m ³		
		100*0.013	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
7	kalk. własna	Mycie ciśnieniowe nawierzchni przed ułożeniem PU	m ²		
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
8	kalk. własna	Primerowanie nawierzchni przed ułożeniem PU	m ²		
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
9	kalk. własna	Wykonanie nowej nawierzchni PU warstwa SBR 10 mm	m ²		
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
10	kalk. własna	Wykonanie nowej nawierzchni PU warstwa dwukolorowy natrysk 2-3 mm	m ²		
		968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
11	kalk. własna	Malowanie linii poszczególnych dyscyplin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż: osprzęt piłkochwytów (linki, karabińczyki, śruby rzymskie)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Oczyszczenie oraz malowanie słupów ogrodzeniowych z odskosami	szt		
		47	szt	47.000	
				RAZEM	47.000
14	kalk. własna	Naprawa wypełnień z paneli ogrodzeniowych, bramy oraz furtki wraz czyszczeniem i malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Demontaż oraz montaż nowej siatki polipropylenowej oko 10x10	m ²		
		560	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż nowej bramki do piłki ręcznej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż nowych tablic i obręczy do koszykówki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż sprzętu do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000