

Przedmiar robót						
Temat opracowania		Termomodernizacja budynku garażowego z pomieszczeniami technicznymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszu na dz. o nr ew. 98/1 obręb 0005 Krusze.				
Branża		Drogowa				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk owa PLN	Cena za element rozliczeniowy PLN
1	2	3	Nazwa 4	Ilość 5	6	7
1	ROBOTY TOWARZYSZĄCE WYK. TERMOMODERNIZACJI		*	*	*	*
2	KNR 4-01 0354-15 analiza indywidualna	Demontaż elementów wystroju, zabezpieczenie infrastruktury obcej. Demontaż i montaż sztyldów i tablic informacyjnych - komplet	kpl	1,00	0,00	0,00
3	analiza indywidualna	Demontaż i montaż instalacji oświetleniowej zewnętrznej, wymiana opraw, wyłączników, demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej, montaż nowej skrzynki elektrycznej, badanie instalacji.	kpl	1,00	0,00	0,00
4	NNRNKB 202 0925-01 analogia	Okładzina z paneli PCV na ruszcie drewnianym- wykonanie podbitki okapu - komplet.	m2	40,00	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	mb	28,00	0,00	0,00
6	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rozwiązania systemowe	mb	28,00	0,00	0,00
7	KNR-W 2-02 0522-05 analogia	Czyszczaki na rurach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt	4,00	0,00	0,00
8	analiza indywidualna	Rozbiórka wiatrolapu od strony ul. Kryształowej oraz przybudówki od strony północnej z wywiezieniem gruzu na odległość do 5 km	kpl	2,00	0,00	0,00
9	wycena indywidualna	Daszki nad wejściami 200 cm x 120 cm w konstrukcji z profili stal nierdzewna INOX, dwóch tafli szkła hartowanego o wymiarach i schemacie konstrukcyjnym jw , jednoszpadowe - konstrukcja producenta i dostawcy	m2	2,50	0,00	0,00
10	wycena indywidualna	Demontaż istniejącego i montaż nowego okna nad istniejącym wiatrolapem	m2	1,00	0,00	0,00
11	wycena indywidualna	Wykonanie opaski wokół budynku (ściana wschodnia, zachodnia, północna) z koski brukowej betonowej typu Holland grafitowej na podsypce piaskowo cementowej o szerokości 60 cm obramowanej obrzeżami 100x8x30 cm	m2	24,00	0,00	0,00
12	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN		*	*		*
13	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien, drzwi, obróbek blacharskich oraz innych elementów folią polietylenową	m2	75,00	0,00	0,00
14	KNR 0-28 2624-02 cena zakładowa	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.15 cm [lambda = 0.031 W/m2K] na ścianach z zastosowaniem zespolonego systemu ocieplenia wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym CAPAROL lub o równoważnych parametrach, uwzględnić dodatkowe nakłady na konieczność klejenia płyt styropianowych o różnej grubości /14-18 cm/ ze względu na nierówne powierzchnie ścian	m2	360,00	0,00	0,00
15	KNR 0-28 2624-06 analogia	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi o gr. 3 -5 cm na ościeżach szer. do 30 cm z zastosowaniem zespolonego systemu ocieplenia wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk silikatowy	m2	44,00	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0506-01 analogia	Wykonanie i montaż podokienników z blachy stalowej powlekanej gr 0,7 mm -	m2	6,50	0,00	0,00

Przedmiar robót						
Temat opracowania		Termomodernizacja budynku garażowego z pomieszczeniami technicznymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszu na dz. o nr ew. 98/1 obręb 0005 Krusze.				
Branża		Drogowa				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk owa PLN	Cena za element rozliczeniowy PLN
1	2	3	Nazwa 4	Ilość 5	6	7
17	KNR 0-28 2623-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników okiennych i ścian - długość wszystkich ościeży okiennych i drzwiowych i krawędzie zewnętrzne ścian	mb	125,00	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0102-02 kalk. Własna	Odsłonięcie ściany fundamentowej pod ocieplenie cokołu budynku	m3	16,00	0,00	0,00
19	ZKNR C-1 0304-04 kalk. Własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie emulsją bitumiczną CP 44 na powierzchni pionowej	m2	38,00	0,00	0,00
20	KNR 0-28 2623-03 analiza indywidualna	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styrodur lub równoważne gr.12 cm na cokole budynku	m2	38,00	0,00	0,00
21	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii przyklejenie jednej warstwy siatki wzmocnionej na ścianach	m2	38,00	0,00	0,00
22	KNR 2 1004-01 analogia	Tynki dekoracyjne na bazie żywic akrylowych nakładane ręczne na cokole	m2	15,00	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3	16,00	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 1603-02 kalk. Własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe + praca rusztowań	m2	400,00	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji poza teren budowy.	m3	5,00	0,00	0,00
26	Ocieplenie Stropu		*	*	*	*
27	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2	150,00	0,00	0,00
28	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr 10 cm, o łącznej grubości 25 cm /2 warstwy / - płyty układane na zakład/	m2	150,00	0,00	0,00
29	kalk. Własna	Wykonanie ścianki działowej oraz montaż drzwi zewnętrznych na zakończeniu klatki schodowej na strychu	kpl	1,00	0,00	0,00
30	Remont pokrycia dachowego		*	*	.	.
31	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych oraz obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (utyliczacja eternitu złożonego na paletach po stronie Zamawiającego) - kpl	m2	250,00	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	mb	34,00	0,00	0,00
33	KNR-W 4-01 0615-11 analogia	Okorowanie pozostałości oraz dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana ponad 20 m2 zaipregnowanie istniejącej więźby dachowej środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi /np Fobos lub równoważny/	m2	160,00	0,00	0,00
34	kalk. Własna	Miejscowe wzmocnienie więźby dachowej wyrównanie poziomu połaci,	m3	1,00	0,00	0,00

Przedmiar robót						
Temat opracowania		Termomodernizacja budynku garażowego z pomieszczeniami technicznymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszu na dz. o nr ew. 98/1 obręb 0005 Krusze.				
Branża		Drogowa				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk owa PLN	Cena za element rozliczeniowy PLN
1	2	3	Nazwa 4	Ilość 5	6	7
35	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	250,00	0,00	0,00
36	KNR-W 2-02 0410-04 kalk. Własna	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	250,00	0,00	0,00
37	NNRNKB 202 0537-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachodachówka powlekana modułową Ruukki Frigge w kolorze grafitowym lub o równoważnych parametrach	m2	250,00	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wymiarach 80x80 cm	szt	1,00	0,00	0,00
39	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rozwiązania systemowe	mb	34,00	0,00	0,00
40	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m2	40,00	0,00	0,00
41	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	mb	16,00	0,00	0,00
42	REMONT I PRZEBUDOWA KOMINA		*	*	*	*
43	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego komina z cegły silikatowej oraz wykonanie nowego komina z cegły klinkierowej, wykonanie obróbek blacharskich (fragment komina nad połacią dachową)	szt.	1,00	0,00	0,00
RAZEM CENA NETTO						0,00
VAT 23%						0,00
OGÓŁEM CENA BRUTTO						0,00