
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika ze zjazdami ul. Koczorowskiej w miejscowości Ostrówek na dł. L=705,00 m, gm. Klembów, pow. Wołomiński
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	km		
d.1	0121-0200	postojowych. [0.705]	km	0.705	
				RAZEM	0.705
2	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem	m ³		
d.1	0206-0100	urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) [[1170.00*0.25]+[540.00*0.4]]*0.85	m ³	432.2250	
				RAZEM	432.2250
3	KNR 201	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .	m ³		
d.1	0301-0100	[[1170.00*0.25]+[540.00*0.4]]*0.15	m ³	76.2750	
				RAZEM	76.2750
4	KNR 201	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp oraz rekultywowanych terenów zieleni wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.	m ²		
d.1	0506-0400	[705.0*0.5]	m ²	352.500	
				RAZEM	352.500
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	m ²		
d.2	0103-0400	[1170.00]+[540.00]	m ²	1710.000	
				RAZEM	1710.000
6	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	[705.00]	m	705.000	
				RAZEM	705.000
7	KNR 231	Ławy z oporem pod obrzeża - beton C-12/15	m ³		
d.2	0402-0400	[705.00*0.05]	m ³	35.250	
				RAZEM	35.250
8	KNR 231	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-0400	[705.00]	m	705.000	
				RAZEM	705.000
9	KNR 231	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - wraz z dowozem gotowej mieszanki, doziarnienie 100%	m ²		
d.2	0111-03	Rm=2,5 MPa [540.00]	m ²	540.000	
	analogia			RAZEM	540.000
10	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0700	[1170.00]+[540.00]	m ²	1710.000	
				RAZEM	1710.000
11	KNR 231	Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0800	Krotność = 7 [1170.00]+[540.00]	m ²	1710.000	
				RAZEM	1710.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	540.00	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holland o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	1170.00	m ²	1170.000	
				RAZEM	1170.000
14	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.2	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.2	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
16	kalk. własna	Wycinka drzew, usunięcie karp z wywozem drzew o średnicy 370 cm	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Wycinka drzew, usunięcie karp z wywozem drzew o średnicy od 90 cm do 100 cm	szt		
d.3	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna	Wycinka drzew, usunięcie karp z wywozem drzew o średnicy od 40 cm do 90 cm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000