



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2023

Klembów, dnia 31.07.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3:

Rozbudowa ul. Przemysłowej w Klembowie dla zadania: Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. W przedmiarze robót brak pozycji związanych z wykonaniem odhumusowania na całym odcinku drogi. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 37.d.5. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

2. W przedmiarze robót brak robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod całą konstrukcję nawierzchni o głębokości około 50cm. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 37.d.5. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

3. W przedmiarze robót brak robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod krawężniki betonowe 15x30, oporniki betonowe 12x25, ścieki z elementów betonowych wraz z ławą betonową. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 37.d.5. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

4. W przedmiarze robót brak robót ziemnych związanych z wykonaniem rowów. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 21.d.3. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

5. W przedmiarze robót brak robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod pobocze z kruszywa. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 37.d.5. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

6. W przedmiarze robót w poz. 2 d.1 - frezowanie nawierzchni bitumicznej – podana jest błędna ilość robót. Obmiar w tej pozycji powinien uwzględniać frezowanie na całej powierzchni jezdni, gdyż należy wykonać pełną konstrukcję nawierzchni. Prawidłowa ilość to około 1750m². Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Prawidłowa wartość w pozycji 2. przedmiaru wynosi 1 656,00 m². Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

7. W przedmiarze robót brak pozycji związanych z wykonaniem humusowania terenów zielonych. Prosimy o zamieszczenie powyższej pozycji wraz z jej obmiarem.

Wskazane roboty zostały ujęte w przedmiarze w pozycji 21.d.3. Ponadto Zamawiający nie wymaga wysiewu traw na terenach zielonych. Przedmiar robót ma tylko charakter poglądowy i informacyjny. Głównym elementem stanowiącym podstawę złożenia oferty, a później będący podstawą do rozliczenia jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia.

8. Dokumentacja przetargowa nie zawiera przekroi poprzecznych, przekroi normalnych (jezdni, zjazdu, ciąg pieszo-rowerowy), szczegółów konstrukcyjnych. Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji technicznej.

W zakresie konstrukcji jezdni i chodników należy wziąć pod uwagę przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia dołączony do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Konstrukcja (chodnik):

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej – zjazdu;
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej – chodnik.

Konstrukcja (jezdni):

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm;
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca);
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna).

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*