

Przedmiar robót

Remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	BOISKO TRAWIASTE			
1.1	Boisko trawiaste			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych R*0.955 poz. 4/10000	ha ha	 0,84	
			RAZEM	0,84
2	Wykonanie 5 próbek istniejącego gruntu rodzimego, opracowanie przez laboratorium recepty wykonania doziarnienie i domieszek piasku, torfu, ziemi żyznej i innych niezbędnych w tym zakresie dodatków potrzebnych do prawidłowego wykonania trawy sportowej kpl. 5	kpl. kpl.	 5,00	
			RAZEM	5,00
3	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie R*0.955 poz. 4*0,06	m3 m3	 504,00	
			RAZEM	504,00
4	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, zaoranie płyty boiska, równanie płyty boiska, wałowanie płyty boiska. 120*70	m2 m2	 8400,00	
			RAZEM	8400,00
5	Wykonanie oprysku od zielska szt.1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	1,00
6	Wykonanie oprysku przeciwwgrzybicznego szt.1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	1,00
7	Wysiew trawy mieszanki sportowej R*0.955 poz.4/10000	ha ha	 0,84	
			RAZEM	0,84
8	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie R*0.955 poz.4/10000*2	ha ha	 1,68	
			RAZEM	1,68
9	Montaż na głębokość 80 cm wokół płyty boiska siatki przeciw kretom kpl.1	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1,00
10	Dostawa i montaż: piłkochwyty za bramkami o wys. 6 m: piłkochwyt z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o gr. splotu min. 4 mm i wymiarach oczek 100X100 mm wykończony wzmocnieniem po obwodzie, mocowany do słupów z rur stalowych 80x80 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, za pomocą haczyków i linek poziomych na sześciu poziomach o regulowanym śrubami rzymskimi naciągu R*0.955 70+70	mb mb	 140,00	
			RAZEM	140,00

11	Ogrodzenie panelowe modułowe mocowane do słupków stalowych 40mm x 60mm x 2mm osadzonych w betonie. Słupki z profili zamkniętych. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo. Wysokość ogrodzenia 1,2m moduł przesła do 2,5 m długości. 2 bramy oraz 2 furtki. R*0.955 120+120	mb mb	 240,00	
			RAZEM	240,00
12	Wykonanie pierwszego koszenia murawy szt.1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	1,00
1.2	Instalacja nawodnienia boiska			
13	Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania boiska: zraszacze wynurzane 3 sztuki o kołowym obszarze zraszania zamontowane w centralnej części płyty boiska przykryte gumową donicą o głębokości min. 12cm wypełnioną naturalną darnią, promień zraszania min.27m, zraszacze wynurzane 10 sztuk o regulowanym obszarze zraszania zamontowane na obrzeżu płyty boiska przykryte trawą, promień zraszania min. 25m kompletna studnia z automatyką i sterowaniem oraz zestawem pompowym podnoszącym ciśnienie skrzynka przyłączeniowa kpl.1	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1
1.3	Wypożyczenie			
14	Zakup dostawa i montaż: bramki duże aluminiowe montowane w tulejach wym. 7,32 m. x 2,44 m. - 2 szt. + siatki szt.2	szt. szt.	 2,00	
			RAZEM	2
1.4	Roboty towarzyszące			
15	Inwentaryzacja powykonawcza kpl.1	kpl. kpl.	 1,00	
			RAZEM	1