

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Karolew, gm. Klembów
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Harwas upr. bud MAZ/0419/POOE/05
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartłomiej Harwas
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w zakresie
w zakresie instalacji elektrycznych
i energetycznych
nr GW. MAZ/0419/POOE/05

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym	szt.		
d.1	0903-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
d.1	0905-01	0.117	km	0.117	
				RAZEM	0.117
4	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1	1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
d.1	1003-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KSNR 5	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KSNR 5	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych	szt.		
d.1	0904-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200mm ²	m		
d.1	0609-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-08	Układanie uziomów pionowych	szt.		
d.1	0609-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01	1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-02	2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000