

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Wola Rasztowska ul. Polna
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-250 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Harwas upr. bud MAZ/0419/POOE/05
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartłomiej Harwas
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0419/POOE/05

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego.			
1	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym	szt.		
d.1	0903-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ²	km		
d.1	0905-01	0.853	km	0.853	
				RAZEM	0.853
4	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1	1002-01	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
d.1	1003-03	25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KSNR 5	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KSNR 5	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych	szt.		
d.1	0904-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200mm ²	m		
d.1	0609-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5	Montaż skrzyni SON	szt.		
d.1	0402-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-08	Układanie uziomów pionowych	szt.		
d.1	0609-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01	7	pomiar.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-02	14	pomiar.	14.000	
				RAZEM	14.000