

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Wola Rasztowska ul. Słoneczna
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-250 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Harwas upr. bud MAZ/0419/POOE/05
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartłomiej Harwas
uprawnienie budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0419/POOE/05

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego.			
1	KNR 5-12	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²		
d.1	0307-01	Krotność = 4	m ²	2.500	
		2.5			
				RAZEM	2.500
2	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z	sł.		
d.1	0903-01	żerdzi wirowanych	sł.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
3	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z	sł.		
d.1	0903-01	żerdzi wirowanych	sł.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym	szt.		
d.1	0903-04		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym	szt.		
d.1	0903-04		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KSNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym	km		
d.1	0905-01	o przekroju 2x25 mm ²	km	0.158	
		0.158			
				RAZEM	0.158
7	KSNR 5	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
d.1	1002-01		szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
8	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
9	KSNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe	kpl.		
d.1	1003-03	i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
10	KSNR 5	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów	szt		
d.1	0906-02	izolowanych	szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
11	KSNR 5	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt		
d.1	0906-03		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych	szt.		
d.1	0904-01		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
13	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200mm ²	m		
d.1	0609-01		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-08	Układanie uziomów pionowych	szt		
d.1	0609-01		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01		pomiar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-02		pomiar.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000