

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym (wymiana gruntu) (75.5*10.5+88.5*41.15)*0.6	m ³		
			m ³	2660.715	
				RAZEM	2660.715
2	KNR 2-01 d.1 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01 d.1 0101-05	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		10*6*0.1*0.1*3.14	m ³	1.884	
				RAZEM	1.884
5	KNR 2-21 d.1 0301-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Klon czerwonołistny 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Chodniki			
6	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		263	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
7	KNR 2-31 d.2 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.6	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
8	KNR 2-01 d.2 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m ³		
		poz.6*0.6	m ³	157.800	
				RAZEM	157.800
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.6	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
10	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.6	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
11	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.12*0.2*0.2	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3		Nawierzchnia toru rowerowego typu PUMPTRUCK			
13	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		453	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
14	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.13	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
15	KNR 2-01 d.3 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m ³		
		poz.13*0.2	m ³	90.600	
				RAZEM	90.600
16	KNR 2-31 d.3 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm (Wykonanie nasypów wraz z ręcznym formowaniem przeszkód i zagęszczeniem gruntu wraz zdowozem gruntu)	m ²		
		453	m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
17	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13*0.5	m ²	226.500	
				RAZEM	226.500
18	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.13*0.5	m ² m ²	226.500	
				RAZEM	226.500
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.13	m ² m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
20	KNNR 6 d.3 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych poz.13	m ² m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
21	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) poz.13	m ² m ²	453.000	
				RAZEM	453.000
4		Trawniki			
22	KNR 2-01 d.4 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 138+188+51+353	m ² m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
23	KNR 2-31 d.4 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10 cm poz.22	m ² m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
24	KNR 2-01 d.4 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę poz.22*0.1	m ³ m ³	73.000	
				RAZEM	73.000
25	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.26*0.1	m ³ m ³	73.000	
				RAZEM	73.000
26	KNR 2-21 d.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.22	m ² m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
5		Wyposażenie toru rowerowego typu PUMPTRUCK			
27	kalk. własna	Dostawa i montaż: ławka stalowa 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalk. własna	Dostawa i montaż: stojak rowerowy stalowy 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalk. własna	Dostawa i montaż: kosz betonowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000