

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika ze zjazdami ul. Łąkowej w miejscowości Klembów na dł. L=366,00 m, gm. Klembów,  
pow. Wołomiński  
INWESTOR : Gmina Klembów  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38  
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński  
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2024 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.01.2024 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>1</b> |              | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                               |                |          |          |
| 1        | KNR 201      | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów                                                            | km             |          |          |
| d.1      | 0121-0200    | postojowych.<br>[0.366]                                                                                                            | km             | 0.366    |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 0.366    |
| 2        | KNR 201      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem                                                            | m <sup>3</sup> |          |          |
| d.1      | 0206-0100    | urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II<br>(b.i.nr 8/96)<br>[[622.00*0.25]+[110.00*0.4]]*0.85    | m <sup>3</sup> | 169.5750 |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 169.5750 |
| 3        | KNR 201      | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami                                                           | m <sup>3</sup> |          |          |
| d.1      | 0301-0100    | urobku samochodami samowyladowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .<br>[[622.00*0.25]+[110.00*0.4]]*0.15 | m <sup>3</sup> | 29.9250  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 29.9250  |
| 4        | KNR 201      | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp oraz rekultywowanych                                                          | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1      | 0506-0400    | terenów zieleni wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.<br>[368.0*0.5]                                                 | m <sup>2</sup> | 184.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 184.000  |
| <b>2</b> |              | <b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>                                                                                                       |                |          |          |
| 5        | KNR 231      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                                          | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0103-0400    | nawierzchni, kategoria gruntu I do IV<br>[626.00]+[110.00]                                                                         | m <sup>2</sup> | 736.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 736.000  |
| 6        | KNR 2-31     | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV                                                                 | m              |          |          |
| d.2      | 0401-04      | [368.00]                                                                                                                           | m              | 368.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 368.000  |
| 7        | KNR 231      | Ławy z oporem pod obrzeża - beton C-12/15                                                                                          | m <sup>3</sup> |          |          |
| d.2      | 0402-0400    | [368.00*0.05]                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 18.400   |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 18.400   |
| 8        | KNR 231      | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-                                                             | m              |          |          |
| d.2      | 0407-0400    | nieniem spoin zaprawą cementową<br>[368.00]                                                                                        | m              | 368.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 368.000  |
| 9        | KNR 231      | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość podbudowy po za-                                                              | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0111-03      | gęszczeniu 10 cm - wraz z dowozem gotowej mieszanki, doziarnienie 100%<br>Rm=2,5 MPa<br>[110.00]                                   | m <sup>2</sup> | 110.000  |          |
|          | analogia     |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 110.000  |
| 10       | KNR 231      | Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.grubość warst-                                                              | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0114-0700    | wy po zagęszczeniu 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.<br>[626.00]+[110.00]                                                         | m <sup>2</sup> | 736.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 736.000  |
| 11       | KNR 231      | Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego kamiennego warstwa                                                                        | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0114-0800    | górna.dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo<br>Cnr.<br>Krotność = 7<br>[626.00]+[110.00]              | m <sup>2</sup> | 736.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 736.000  |
| 12       | KNR 2-31     | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Behaton o grubości                                                        | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0511-03      | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>110.00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 110.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 110.000  |
| 13       | KNR 2-31     | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holland o grubości                                                         | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.2      | 0511-02      | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>626.00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 626.000  |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 626.000  |
| 14       | kalk. własna | Inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                        | kpl.           |          |          |
| d.2      | 1            |                                                                                                                                    | kpl.           | 1.000    |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 1.000    |
| 15       | kalk. własna | Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu                                                                                | kpl.           |          |          |
| d.2      | 1            |                                                                                                                                    | kpl.           | 1.000    |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 1.000    |
| <b>3</b> |              | <b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>                                                                                                         |                |          |          |
| 16       | kalk. własna | Regulacja wysokościowa wjazdów i studzienek kanalizacyjnych                                                                        | szt            |          |          |
| d.3      | 4            |                                                                                                                                    | szt            | 4.000    |          |
|          |              |                                                                                                                                    |                | RAZEM    | 4.000    |