

Mariusz Koryciński

**ul. Batalionu Parasol 1C,
05-200 Wołomin**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO W MSC. KLEMBÓW
ADRES INWESTYCJI : Obręb 0003 Klembów; jedn. ew. 143407_2 Klembów dz. nr ew.: 274/1, 274/2, 274/3, 272
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŚW. KLEMENSA PAPIEŻA I MĘCZENNIKA W KLEMBOWIE
ADRES INWESTORA : ul. Gen. F. Żymirskiego 39, 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Koryciński
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CHODNIKI			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1	0121-02	analiza indywidualna			
		poz.6/10000	ha	0.026	
				RAZEM	0.026
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02	poz.6*0.8	m ²	204.800	
				RAZEM	204.800
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 24 cm	m ²		
d.1	0101-07				
	0101-08	poz.6*0.2	m ²	51.200	
				RAZEM	51.200
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0212-07				
	0214-04	poz.2*0.24	m ³	49.152	
		poz.3*0.24	m ³	12.288	
				RAZEM	61.440
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08	poz.6	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	221.00+35.00	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
2		JEZDNI I MIEJSCA PARKINGOWE			
7	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.2	0121-02	analiza indywidualna			
		poz.13/10000	ha	0.179	
				RAZEM	0.179
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02	poz.13*0.8	m ²	1429.600	
				RAZEM	1429.600
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 51 cm	m ²		
d.2	0101-07				
	0101-08	poz.13*0.2	m ²	357.400	
				RAZEM	357.400
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.2	0212-07				
	0214-04	poz.8*0.51	m ³	729.096	
		poz.9*0.51	m ³	182.274	
				RAZEM	911.370
11	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0109-03				
	0109-04	poz.13	m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	0114-08	poz.13	m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	1787	m ²	1787.000	
				RAZEM	1787.000
14	KNR 2-31	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu dostosowania wysokościowego obu nawierzchni	m ²		
d.2	0511-03	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 166.00	m m	166.000	166.000
16	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 148.00	m m	148.000	148.000
17	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131.00	m m	131.000	131.000
18	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.15+poz.16)*(0.30*0.15+0.2*0.15)	m ³ m ³	23.550	23.550
19	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.17*(0.18*0.1+0.15*0.1)	m ³ m ³	4.323	4.323
4		ZIELEŃ		RAZEM	4.323
20	KNR 2-01 d.4 0121-02 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - TRAWNIK poz.24/10000	ha ha	0.095	0.095
21	KNR 2-31 d.4 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10 cm poz.24	m ² m ²	950.000	950.000
22	KNR 2-01 d.4 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km poz.21*0.1	m ³ m ³	95.000	95.000
23	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.24*0.1	m ³ m ³	95.000	95.000
24	KNR 2-21 d.4 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 950	m ² m ²	950.000	950.000
25	KNR 1 d.4 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 1	szt. szt.	1.000	1.000
5		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		RAZEM	1.000
26	KNR AT-04 d.5 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (miejsca dla niepełnosprawnych) 3.6*5+3.6*5	m ² m ²	36.000	36.000
27	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
28	KNR 2-31 d.5 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znak D-18a, znak T-29) <i>Znak drogowy B</i> 2+2	szt. szt.	4.000	4.000
29	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki parkingowe w stylu retro 10	szt. szt.	10.000	10.000
6		DFA		RAZEM	10.000
30	analiza indywidualna	Ławka miejska w stylu retro 2500	szt. szt.	2500.000	2500.000
				RAZEM	2500.000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	d.6 analiza indywidualna	Tablica informacyjna w stylu retro	szt		
		1800	szt	1800.000	
				RAZEM	1800.000
32	d.6 analiza indywidualna	Kosz na śmieci w stylu retro	szt		
		1200	szt	1200.000	
				RAZEM	1200.000
7		ODWODNIENIE			
33	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.7 1424-02		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PP dwuściennych SN8 o śr. nom. 200 mm	m		
d.7 0505-03		12.3+10	m	22.300	
				RAZEM	22.300