

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

Inwestycja Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Wójt Gminy Klembów
ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Wykonawca:

Sporządził:

Data opracowania:

20.06.2024 r.

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	8	Obiekty ochronne			
1.1	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie skrzyżowania z kablami energet. (eNN) wykopem otwartym, grunt kategorii III, 1 rura dwudzielna 110mm 28	m m	28,000	28,000
1.2	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie skrzyżowania z kablami energet. (eNN) wykopem otwartym, grunt kategorii III, 1 rura dwudzielna 160mm 8	m m	8,000	8,000
2	79	Kable światłowodowe.			
2.1	ZN-97/TP S.A. -039 0301-11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu. Wykopianie ze starej trasy i ułożenie na nowej trasie. W materiałach uwzględniono wyłącznie 50% nakładów taśmy ostrzegawczej. (60+61)/1000	km km	0,121	0,121
2.2	ZN-97/TP S.A. -039 0301-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu. Wykopianie ze starej trasy i ułożenie na nowej trasie. M=0 0,121	km km	0,121	0,121
2.3	TPSA 39 0901-07	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód oraz pomiar przed rozpoczęciem robót 2	odci nek odci nek	2,000	2,000
2.4	TPSA 39 0901-08	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód oraz pomiar przed rozpoczęciem robót 143+31	odci nek odci nek	174,000	174,000