
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i Osiedlowej
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. F. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Dziejicki
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DROGOWE			
1	KNR 231	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, grubość płyt 15 cm	m ²		
d.1	0811-0400	[1075.0]+[35.0]	m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
2	KNR 404	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę rozbozca - załadunek	m ³		
d.1	1103-0100	[1075.0+35.0]*0.15	m ³	166.500	
				RAZEM	166.500
3	KNR 404	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km - wywóz	m ³		
d.1	1103-0400	[166.500]	m ³	166.500	
				RAZEM	166.500
2		ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE			
4	KNR 201	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2	0119-0300	[0.35]	km	0.350	
				RAZEM	0.350
5	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)	m ³		
d.2	0206-0100	[761.0*0.45]+[25.0*3.0*0.8]	m ³	402.450	
				RAZEM	402.450
3		ROBOTY DROGOWE			
6	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	m ²		
d.3	0103-0400	[761.0]	m ²	761.000	
				RAZEM	761.000
7	KNR 231	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - beton C-12/15	m ³		
d.3	0402-0400	[111.0]*0.0825+[183.0]*0.0615	m ³	20.412	
				RAZEM	20.412
8	KNR 231	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
d.3	0403-0300	[111.0]	m	111.000	
				RAZEM	111.000
9	KNR 231	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
d.3	0403-0500	[183.0]	m	183.000	
				RAZEM	183.000
10		Ścieki z kostki brukowej betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo piaskowej.	m		
d.3		[210.0+206.0+209.0]	m	625.000	
				RAZEM	625.000
11	KNR 231	Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm fr. 0--63,0 mm	m ²		
d.3	0114-0700	[1067.0+380.0]	m ²	1447.000	
				RAZEM	1447.000
12	KNR 231	Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm warstwy fr. 0--31,5 mm	m ²		
d.3	0114-0800	1295+724+46+26+46	m ²	2137.000	
				RAZEM	2137.000
13	KNR 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej	m ²		
d.3	0511-0300	[2137.0]	m ²	2137.000	
				RAZEM	2137.000
14	KNR 231	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-0300	[205.0]	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
15	KNR 231	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	m ²		
d.3	0204-0500	[205.0]	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
16	KNR 231	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe	szt.		
d.3	1406-0300	[7+7+4]	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 231	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe	szt.		
d.3	1406-0400	[5]	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 201	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp oraz rekultywowanych terenów zieleni wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.	m ²		
d.3	0506-0400	[325.0]	m ²	325.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	325.000