
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY W
OSTRÓWKU NA DZIAŁCE EW. NR 339/2 OBRĘB 0008 LIPKA
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Dziejicki
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		Demontaż nawierzchni ze sztucznej trawy			
d.1.1	1 KNR AT-03 0104-03 analogia	Rozbiórka nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
		1866	m ²	1866.00	
				RAZEM	1866.00
d.1.1	2 KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		1866*0.06*2.0	t	223.92	
				RAZEM	223.92
d.1.1	3 KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirow betonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m ³		
		1866*0.06	m ³	111.96	
				RAZEM	111.96
d.1.1	4 analiza indywidualna	Składowanie i utylizacja rozebranej nawierzchni boiska	t		
		1866*0.06*2.0	t	223.92	
				RAZEM	223.92
1.2		Demontaż i utylizacja bramek do piłki nożnej			
d.1.2	5 KNR 2-23 0310-07 kalk. własna	Demontaż i utylizacja bramek do piłki nożnej	szt.		
		R*0.8; S*0.8	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
d.1.2	6 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- - rozbiórka betonowych fundamentów	m ³		
		0.8*0.8*1.0*2*2	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
d.1.2	7 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.6	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
d.1.2	8 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km]	m ³		
		Krotność = 9	m ³	2.56	
		poz.6		RAZEM	2.56
d.1.2	9 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu betonowego	m ³		
		poz.6	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
1.3		Demontaż, wywóz i utylizacja zniszczonej siatki ogrodzenia			
d.1.3	10 KNR 2-25 0307-01 analogia	Demontaż, wywóz i utylizacja zniszczonej siatki ogrodzenia	m ²		
		R*0.8; S*0.8	m ²	786.00	
		786		RAZEM	786.00
1.4		Demontaż, wywóz i utylizacja piłkochwyłów			
d.1.4	11 KNR 2-25 0307-01 analogia	Demontaż, wywóz i utylizacja piłkochwyłów	m ²		
		R*0.8; S*0.8	m ²	240.00	
		2*20*6		RAZEM	240.00
2		WYKONANIE NOWEGO BOISKA			
2.1		Wyrównanie istniejącej podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni			
d.2.1	12 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		R*0.955	m ²	1866.00	
		1866		RAZEM	1866.00
d.2.1	13 KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		1866	m ²	1866.00	
				RAZEM	1866.00
d.2.1	14 KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ³		
		1866*0.04	m ³	74.64	
				RAZEM	74.64
d.2.1	15 analiza indywidualna	Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy	m ²		
		1866	m ²	1866.00	
				RAZEM	1866.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	kalk. własna	Wklejenie linii boiska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej wraz z siatkami			
17 d.2.2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki R*0.955 0.8*0.8*1.0*2*2	m ³		
			m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
18 d.2.2	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej R*0.955 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
19 d.2.2	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej wraz z siatkami R*0.955 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		Dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 6 m i 4m			
20 d.2.3	KNR 2-25 0307-01 analogia	Dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 6 m	m ²		
		60*6	m ²	360.00	
				RAZEM	360.00
21 d.2.3	KNR 2-25 0307-01 analogia	Dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 4 m	m ²		
		124*4	m ²	496.00	
				RAZEM	496.00
2.4		Drenaż przy boisku			
22 d.2.4	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 0.6*1.0*100	m ³		
			m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
23 d.2.4	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi	m ³		
		0.6*1.0*100	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
24 d.2.4	KNR AT-04 0101-03	Ułożenie geowłókniny	m ²		
		100*(0.6+1.0+1.0+0.8)	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
25 d.2.4	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 0.6*1.0*100	m ³		
			m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
2.5		Demontaż starych naświetlaczy oraz montaż nowych na 8 ist. słupach			
26 d.2.5	KNNR 5 1004-01 analogia	Demontaż, wywóz i utylizacja starego naświetlacza R*0.8; S*0.8	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
27 d.2.5	KNNR 5 1004-01	Montaż naświetlacza na istniejącym słupie	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
2.6		Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych			
28 d.2.6	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00