
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Tuł ul. Brzechwy
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 KLEMBÓW UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO 38
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Koryciński
DATA OPRACOWANIA : 23.12.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.12.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	km		
		0.162	km	0.162	
				RAZEM	0.162
1.2		D.02.00.00. Jezdnia KR1 klasa D kategoria gminna			
2 d.1.2	KNNR 1 0221-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II	m ³		
		950*0.55	m ³	522.500	
				RAZEM	522.500
3 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
4 d.1.2	KNNR 6 0111-02	Stabilizacja z mieszanki żwirowo-piaskowej związanej cementem klasa C1,5/2 dowiezionej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, Rm= 5 MPa	m ²		
		950	m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
5 d.1.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm	m ²	930.000	
		930		RAZEM	930.000
6 d.1.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		8 cm	m ²	920.000	
		920		RAZEM	920.000
7 d.1.2	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
8 d.1.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 gr. 6cm	m ²		
		900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
9 d.1.2	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
10 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m ²		
		900	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
1.3		D.05.00.00. Pobocza			
11 d.1.3	KNNR 6 1301-05	Mechaniczne ścinanie poboczy przy średniej grubości ścinania 10 cm	m ²		
		340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
12 d.1.3	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 20-40 cm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13 d.1.3	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		4	mp	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.1.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm - POBOCZA	m ²		
		340*0.75	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
15 d.1.3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000