
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Roszczep obręb 143407_2.0013 dz. nr ew. 371
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 KLEMBÓW UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO 38
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Koryciński
DATA OPRACOWANIA : 23.12.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.12.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	km		
		0.200	km	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2		D.02.00.00. Jezdnia KR1 klasa D kategoria gminna			
2 d.1.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3 d.1.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4 d.1.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 gr. 6cm	m ²		
		200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m ²		
		200*5	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
1.3		D.05.00.00. Pobocza			
7 d.1.3	KNNR 6 1301-05	Mechaniczne ścinanie poboczy przy średniej grubości ścinania 10 cm	m ²		
		200*0.75*2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8 d.1.3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		200+200	m	400.000	
				RAZEM	400.000
9 d.1.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - POBOCZA	m ²		
		200*0.75*2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
10 d.1.3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000