

Książka przedmiarów/obmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - STWIORB D-01.01.01a, D-01.02.01, D-01.02.04,		
1	KNKRB 01 0109-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym krotność= 1.00	0.30 km
2	KNKRB 01 0105-02-052 Mechaniczne i ręczne karczowanie krzewów i drobnych zadzrewień średniej gęstości wraz z utylizacją krotność= 1.00	0.01 ha
3	KNCK 1701 1401-03-050 Mechaniczna rozbiórka podbudowy grubości 20cm z kruszywa niezwiązane z przekazaniem na rzecz Inwestora krotność= 2.00	900.00 m2
2. ROBOTY ZIEMNE - STWIORB D-02.00.00, D-04.01.01, D - 02.03.01, D-01.02.02a		
4	KNCK 1701 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża. Grunt kategorii I-IV krotność= 1.00	1 650.00 m2
5	KNR 4-01 0101-04-060 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm krotność= 1.00	90.00 m3
6	KNNR 1 ERRATA 0201-07020-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność= 1.00	80.00 m3
7	KNP 1-12 1249-0301-050 Wykonanie koryta drogi o głębokości ok. 45 cm na całej szerokości drogi,grunt kategorii I i II krotność= 1.10	1 650.00 m2
3. PODBUDOWY - STWIORB D-04.05.01a, D-04.04.02, D-04.04.02b, D-04.07.01, D-04.06.01b,		
8	KNNR 6 0109-020-050 Podbudowa betonowa z betonu C5/6,pielęgnacja podbudowy, ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1.00	1 580.00 m2
9	KNNR 6 0113-020-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanegokamiennego 0/31,5 C 90/3,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia krotność= 1.00	1 450.00 m2
4. ELEMENTY ULIC - STWIORB D 08.01.01b,		
10	KNNR 6 0404-050-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie betoowej C12/15 wg szczegółu krotność= 1.00	80.00 m
11	KNKRB 06 0403-05-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12 X 25 cm na ławie betonowej z operem krotność= 1.00	560.00 m
5. NAWIERZCHNIE - STWIORB D-05.03.23		
12	KNNR 6 ERRATA 0502-030-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej behaton,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - jezdnia krotność= 1.00	1 450.00 m2

13	<i>KNNR 6 ERRATA 0502-030-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,grafit behaton,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - zjazdy krotność= 1.00</i>	140.00 m2
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - STWIORB D - 09.01.01, D - M.00.00.00,		
14	<i>KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1.00</i>	7.00 szt
15	<i>KNR 2-31I 0204-03-050 Pobocza z tłucznia kamiennego 4/31,5. Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 1.00</i>	385.00 m2
16	<i>KNR 4-02 0117-01-020 Regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych nadziemnych krotność= 1.00</i>	2.00 szt
17	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej, w razie konieczności uwzględnić wymianę kołnierzy odcinających krotność= 1.00</i>	7.00 szt
18	<i>KNNR 11 0711-01010-050 Ręczne wykonanie siewem, na terenie płaskim, trawników dywanowych z nawożeniem. Grunty kategorii I-II krotność= 1.00</i>	850.00 m2
7. ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - STWIORB D-07.02.01 , D-07.01.01		
19	<i>KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych krotność= 1.00</i>	4.00 szt
20	<i>KNNR 6 0702-01010-020 Wygordzenia typu u-3c, U-3d. krotność= 1.00</i>	2.00 szt