



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.18.2025**

Klembów, dnia 17.10.2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klembów w zakresie 3 zadań inwestycyjnych

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie i odpowiedź:

Dotyczy Zadanie 1: Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - etap I. Zwracam się o aktualizację przedmiaru robót dla poz. 10. Wg przyjętego w poz. 10 wyliczenia powinien być zapis poz. 10*(0,05) co daje 44 m³ a nie jak jest w przedmiarze 6,40 m³.

Zamawiający załącza do postępowania poprawiony przedmiar w poz. 10.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - etap I
ADRES INWESTYCJI : ul. Kasztanowa, Krusze
INWESTOR : WÓJT GMINY KLEMBÓW
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński (inżynierska drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1		Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - etap I			
1.1.1		ul. Długa			
1	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-03				
.1		660.00+160	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05				
.1	0114-06	poz.1	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02				
.1		poz.1*0.2	m ²	164.00	
				RAZEM	164.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04				
.1		poz.1*0.8	m ²	656.00	
				RAZEM	656.00
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0206-02				
.1	0214-04	poz.1*((0.06+0.03+0.15))*0.8	m ³	157.44	
				RAZEM	157.44
6	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0301-02				
.1	0214-04	poz.1*((0.06+0.03+0.15))*0.2	m ³	39.36	
				RAZEM	39.36
1.1.2		Krawężniki i obrzeża			
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0403-03				
.2		113+15	m	128.00	
				RAZEM	128.00
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
.2		poz.7*(0.3*0.15+0.15*0.15)	m ³	8.64	
				RAZEM	8.64
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.1	0407-05				
.2		880	m	880.00	
				RAZEM	880.00
10	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
.2		poz.9*(0.05)	m ³	44.00	
				RAZEM	44.00
1.1.3		Pobocza			
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.1.1	0401-03				
.3		234	m ²	234.00	
				RAZEM	234.00
1.1.4		Pozostałe			
12	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
d.1.1	0706-06				
.4		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1.1	0702-01				
.4		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
d.1.1	0703-02				
.4		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
d.1.1	kalk. własna				
.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1.1	kalk. własna				
.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00