

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Milenijnej w Klembowie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Milenijna, Klembów
INWESTOR : WÓJT GMINY KLEMBÓW
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
BRANŻA : inżynierijna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński (inżynierijna drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1		Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Milenijnej w Klembowie.			
1.1.1		ul. Milenijna			
1	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-03				
.1		640	m ²	640.00	
				RAZEM	640.00
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-03				
.1		74	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1.1	0114-05				
.1	0114-06	poz.1+poz.2	m ²	714.00	
				RAZEM	714.00
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02				
.1		(poz.1+poz.2)*0.2	m ²	142.80	
				RAZEM	142.80
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04				
.1		(poz.1+poz.2)*0.8	m ²	571.20	
				RAZEM	571.20
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0206-02				
.1	0214-04	(poz.1+poz.2)*((0.08+0.03+0.25))*0.8	m ³	205.63	
				RAZEM	205.63
7	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0301-02				
.1	0214-04	(poz.1+poz.2)*((0.08+0.03+0.25))*0.2	m ³	51.41	
				RAZEM	51.41
1.1.2		Krawężniki i obrzeża			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0403-03				
.2		286	m	286.00	
				RAZEM	286.00
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
.2		poz.8*(0.3*0.15+0.15*0.15)	m ³	19.31	
				RAZEM	19.31
1.1.3		Pobocza			
10	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.1	0114-05				
.3	0114-06	215	m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
11	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0301-02				
.3	0214-04	215*((0.10))*0.2	m ³	4.30	
				RAZEM	4.30
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0206-02				
.3	0214-04	215*((0.10))*0.8	m ³	17.20	
				RAZEM	17.20