

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Kasztanowa, Krusze
INWESTOR : WÓJT GMINY KLEMBÓW
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
BRANŻA : inżynierijna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński (inżynierijna drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1		Utwardzenie drogi z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu.			
1.1.1		ul. Kasztanowa			
1	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0511-03				
.1		2126.00	m ²	2126.00	
				RAZEM	2126.00
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.1	0114-05				
.1	0114-06	poz.1	m ²	2126.00	
				RAZEM	2126.00
3	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa - warstwa po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0109-03				
.1	0109-04	analiza indywidualna	m ²	2126.00	
		poz.1	m ²	2126.00	
				RAZEM	2126.00
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02				
.1		poz.1*0.2	m ²	425.20	
				RAZEM	425.20
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04				
.1		poz.1*0.8	m ²	1700.80	
				RAZEM	1700.80
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0206-02				
.1	0214-04	poz.1*((0.08+0.03+0.2+0.2))*0.8	m ³	867.41	
				RAZEM	867.41
7	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0301-02				
.1	0214-04	poz.1*((0.08+0.03+0.2+0.2))*0.2	m ³	216.85	
				RAZEM	216.85
1.1.2		Krawężniki i obrzeża			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0403-03				
.2		844	m	844.00	
				RAZEM	844.00
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
.2		poz.8*(0.3*0.15+0.15*0.15)	m ³	56.97	
				RAZEM	56.97
1.1.3		Pobocza			
10	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.1	0114-05				
.3	0114-06	633	m ²	633.00	
				RAZEM	633.00
11	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0301-02				
.3	0214-04	633*((0.10))*0.2	m ³	12.66	
				RAZEM	12.66
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0206-02				
.3	0214-04	633*((0.10))*0.8	m ³	50.64	
				RAZEM	50.64
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1.1	0702-01				
.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
d.1.1	0703-02				
.3		1	szt.	1.00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00