

Klembów, dnia 27 stycznia 2022 r.

GOŚ. 6220.16.7.2021

DECYZJA Nr 6220.16.2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Prędoty z siedzibą przy ulicy Turowskiej 5, 05-220 Zielonka, pełnomocnika Gminy Klembów, który wystąpił do Wójta Gminy Klembów

stwierdzam

- I. **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie gm. Klembów i Klembowie realizowanego na działkach nr 610/11, 613 obręb: 0009 Michałów, 272, 278/2 obręb: 0003 Klembów.”**
- II. **konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy o oś tj oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa art. 82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy o oś**
 1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 2. podczas prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 3. w trakcie prac budowlanych należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je do odpowiednich siedlisk poza rejon budowy;
 4. przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus) poza obszarem, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;
 5. należy zapewnić w trakcie wykonywania robót budowlanych ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 6. zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekami substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania urobku, kruszyw czy materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów, występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji;