

Postępowanie nr: **ZP.271.1.22.2025**

Klembów, dnia 07.01.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi:

1. Wyjaśnienie, czy udostępniony przedmiar robót obejmuje przesunięcie hydrantu podziemnego w ul. Okrężnej.
2. Uzupełnienie dokumentacji o projekt odtworzenia nawierzchni drogowych lub o warunki odtworzenia nawierzchni wydane przez zarządcę drogi.

Kolidujący hydrant należy przestawić lub wymienić na podziemny, zgodnie z dołączoną dokumentacją. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych.

Zamawiający dołącza skan decyzji Zarządcy drogi powiatowej z warunkami odtworzenia nawierzchni. Ponadto na całej długości, gdzie jest ingerencja w drogę powiatową należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Na drodze gminnej ul. Okrężnej, istniejącą nawierzchnię z destruktu należy odtworzyć po wybudowaniu kanalizacji a drogę doprowadzić do stanu pierwotnego.

Poniżej Zamawiający załącza uzupełniające wymagania, które należy uwzględnić w złożonej ofercie przez Wykonawcę (dot. budowy kanalizacji sanitarnej):

1. Wykonawca na czas robót powinien na swój koszt zatwierdzić i wdrożyć tymczasową organizację ruchu drogowego dla wykonywanego obiektu.
2. W przypadku, gdy grunt uzyskany z wykopów nie osiągnie parametrów współczynnika zagęszczenia (Is) podanego w dokumentach przetargowych należy go wymienić na grunt piaszczysty dobrze zagęszczający się i osiągający podany jw. współczynnik zagęszczenia. W tym przypadku nadmiar gruntu powstały podczas prowadzenia robót należy wywieźć na zwalnię i na swój koszt zutylizować. Oferent powinien wliczyć koszt powyższych dodatkowych robót w cenę ofertową przedstawioną do przetargu.

3. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykonywanych wykopach, Wykonawca powinien na swój koszt odprowadzić powyższą wodę poza obręb wykopu.
4. W obecności inspektora nadzoru należy wykonany rurociąg tłoczny poddać wodnej próbie ciśnieniowej na 10 atmosfer.
5. Przepompownia ścieków powinna być zamontowana na podstawie wykonanej z płyty betonowej (B-20) o grubości minimum 30 cm.
6. Cembrowina przepompowni powinna się składać maksymalnie z dwóch elementów (dennica prefabrykowana i krąg wyrównawczy górny).
7. Wykonawca powinien na całym obiekcie zamontować włazy żeliwne o tonażu 40 ton (dotyczy studni kanalizacyjnych i przepompowni).
Pod włazami dla studni PP należy zastosować prefabrykowane pierścienie betonowe odciążające.
8. W obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela działu komunalnego należy dokonać rozruchu roboczego urządzeń przepompowni. Rozruch powyższy dokonuje Wykonawca na swój koszt z agregatu prądotwórczego będącego jego własnością.
9. W przypadku wystąpienia kaskad przy studniach kanalizacyjnych należy zastosować zewnętrzne przepady otoczone otuliną betonową B-15.
10. Wszystkie końcówki przykanalików należy zaślepić systemowymi deklami PVC.
11. Kamerowanie całości kanalizacji na swój koszt wykonuje Wykonawca i przedstawia film i wersję papierową do sprawdzenia przez inspektora nadzoru.
12. Nadwyżkę gruntu powstałą w wyniku prowadzenia robót oraz materiały rozbiórkowe wywozi na swój koszt Wykonawca. Powyższe materiały powinny być wywiezione w miejsce utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji ponosi powyższy Wykonawca.
13. Po skończeniu obiektu całą istniejącą nawierzchnię zieleniarską i drogową znajdującą się w obrębie robót, Wykonawca doprowadza do stanu pierwotnego. Należy także doprowadzić do stanu pierwotnego pobocze ulicy. Powyższe roboty remontowe i renowacyjne Wykonawca wykonuje na swój koszt.

Remontowane nawierzchnie powinny posiadać następujące przekroje:

a. Nawierzchnia asfaltowa:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-22 W 35/50 grubości 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego podkładowego AC-22 P 35/50- grubości 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, czyli z tłucznia kamiennego grubości 20 cm,
- podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem ($R_m = 5 \text{ MPa}$) grubości 15 cm,
- podsypka piaskowa gr. 10 cm;

b. Nawierzchnia tłuczniowa tymczasowa:

- tłuczeń kamienny kopalniany (0-63 mm) – grubości 12 cm;

c. Nawierzchnia z kostki betonowej:

- warstwa z kostki betonowej – grubości 6 i 8 cm (kostka częściowo z odzysku - ubytki dokupione przez Wykonawcę na swój koszt),
- podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z tłuczni kopalnianego grubości 15 cm,
- podsypka piaskowa grubości 15 cm;

d. Nawierzchnia zieleni:

- trawa siana,
- torf grubości 2 cm,
- humus grubości 8 cm.

Wszystkie zdemonstrowane obramowania dla remontowanych nawierzchni drogowych i chodnikowych należy wymienić na nowe i zamontować na ławie z oporem betonowej (B-15).

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*