
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy ulicy Jasnej w Lipce na odcinku od ulicy
Zużłowej do ulicy Wołomińskiej "
ADRES INWESTYCJI : Obręb 0008 Lipka; jedn. ew. 143407_2 Klembów dz. nr ew.: 679; 455/1; 579; 578/3
INWESTOR : WÓJT GMINY KLEMBÓW
ADRES INWESTORA : ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05-205 Klembów
WYKONAWCA ROBÓT : Michał Łazowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Kamińskiego 16/2 05-092 Łomianki Dolne
BRANŻA : inżynierska

PODWYKONAWCY

Nazwa : Michał Łazowski
Adres : ul. Kamińskiego 16/2 05-092 Łomianki Dolne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego - materiał do zwrotu dla właściciela	m ²		
d.1	0105-03	zjazdu			
	analiza indywidualna				
		93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
2	KNR AT-03	Rozbiórka zjazdów z betonu asfaltowego - gr. do 10 cm	m ²		
d.1	0105-03				
	analiza indywidualna				
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR AT-03	Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej - materiał do zwrotu dla właściciela zjazdu	m ²		
d.1	0105-03				
	analiza indywidualna				
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR AT-03	Rozbiórka krawężników betonowych - materiał do zwrotu dla właściciela zjazdu	m		
d.1	0105-03				
	analiza indywidualna				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR AT-03	Rozbiórka obrzeży betonowych - materiał do zwrotu dla właściciela zjazdu	m		
d.1	0105-03				
	analiza indywidualna				
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNR AT-03	Rozbiórka istniejących znaków drogowych	szt		
d.1	0105-03				
	analiza indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02				
	analiza indywidualna				
		606	m	606.000	
				RAZEM	606.000
2		CHODNIKI			
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.2	0121-02				
	analiza indywidualna				
		poz.13/10000	ha	0.113	
				RAZEM	0.113
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02				
		poz.13*0.8	m ²	904.000	
				RAZEM	904.000
10	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 24 cm	m ²		
d.2	0101-07				
	0101-08				
		poz.13*0.2	m ²	226.000	
				RAZEM	226.000
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.2	0212-07				
	0214-04				
		poz.9*0.24	m ³	216.960	
		poz.10*0.24	m ³	54.240	
				RAZEM	271.200
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	0114-08				
		poz.13	m ²	1130.000	
				RAZEM	1130.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02				
		1130	m ²	1130.000	
				RAZEM	1130.000
3		ZJAZDY			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 d.3 0121-02 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie poz.20/10000	ha ha	 0.031	
				RAZEM	0.031
15	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm poz.20*0.8	m ² m ²	 244.000	
				RAZEM	244.000
16	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 51 cm poz.20*0.2	m ² m ²	 61.000	
				RAZEM	61.000
17	KNR 2-01 d.3 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km poz.15*0.50 poz.16*0.50	m ³ m ³ m ³	 122.000 30.500	
				RAZEM	152.500
18	KNR 2-31 d.3 0109-03 0109-04	Warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.20	m ² m ²	 305.000	
				RAZEM	305.000
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.20	m ² m ²	 305.000	
				RAZEM	305.000
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 305	m ² m ²	 305.000	
				RAZEM	305.000
4		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
21	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 437	m m	 437.000	
				RAZEM	437.000
22	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 172	m m	 172.000	
				RAZEM	172.000
23	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 105	m m	 105.000	
				RAZEM	105.000
24	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 523	m m	 523.000	
				RAZEM	523.000
25	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.21+poz.22+poz.23)*(0.30*0.15+0.2*0.15)	m ³ m ³	 53.550	
				RAZEM	53.550
26	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.24*(0.18*0.1+0.15*0.1)	m ³ m ³	 17.259	
				RAZEM	17.259
5		ZIELEŃ			
27	KNR 2-01 d.5 0121-02 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - TRAWNIK poz.31/10000	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
28	KNR 2-31 d.5 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10 cm poz.31	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
29	KNR 2-01 d.5 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.28*0.1	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		poz.31*0.1	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
31	KNR 2-21 d.5 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
32		Wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu oraz jej wprowadzenie przed rozpoczęciem robót	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR AT-04 d.6 0203-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m ²		
		8.75	m ²	8.750	
				RAZEM	8.750
34	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		<i>Znak drogowy A</i>			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		<i>Znak drogowy B</i>			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37		Regulacja wysokościowa skrzynki elektrycznej i skrzynki sterowania przepompownią	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38		Wykonanie Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000