

Ogłoszenie BZP nr 2026/BZP 00106350/01 z dnia 2026-02-11

## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

### 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa ulicy Rzecznej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

### 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) wykonanie robót pomiarowych;
- 2) wykonanie robót przygotowawczych;
- 3) wykonanie robót rozbiórkowych;
- 4) przestawienie kolidujących ogrodzeń;
- 5) wycinkę kolidującej zieleni;
- 6) wykonanie robót ziemnych;
- 7) układanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów;
- 8) wykonanie poboczy;
- 9) wykonanie robót towarzyszących;
- 10) wykonanie robót montażowych rur kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i szafką sterowniczą;
- 11) wykonanie robót montażowych odgałęzień do granic działek;
- 12) przebudowę przepustu wraz z budową murków oporowych;
- 13) przebudowę hydrantów sieci wodociągowej;
- 14) wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
- 15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

### W ramach budowy ulicy Rzecznej należy wykonać:

- jezdnię o przekroju ulicznym szerokości 5,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej BEHATON o grubości 8 cm;
- chodnik z kostki betonowej typu Holland grubości 8 cm;
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej typu Holland o grubości 8 cm;
- zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej BEHATON o grubości 8 cm;

- odwodnienie w postaci drenażu francuskiego przykryte płytami EKO grubości 10 cm;
- krawężniki:
  - \* drogowy 15x30x100 cm do obramowania jezdni,
  - \* 12x25x100 cm do obramowania zjazdów,
  - \* obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm do obramowania chodników.

**Projektowana sieć kanalizacji będzie miała długość całkowitą L= 548,3 m, na co składa się:**

- kanał główny grawitacyjny z rur PVC Ø200, o długości L= 392,0 m;
- kanał główny tłoczny z rur PE Ø90, o długości L= 11,4 m;
- odgałęzienia kanału głównego z rur PVC Ø200, o długości L= 21,4 m;
- odgałęzienia do granic działek z rur PVC Ø160, o długości L= 117,5 m;
- przyłącza do budynków z rur PVC Ø160 na terenie działek, o długości L= 6,0 m.

**Pozostałymi elementami sieci są:**

- trójniki Ø200/160 PCV – 1 szt.;
- studni rewizyjnych betonowych Ø1200 — 11 szt.;
- studni rewizyjnych PVC Ø425 - 13 szt.;
- studni betonowych Ø1200 - komory zasuw - 1 szt.;
- studnia rozprężna Ø1200 - 1 szt.;
- pompownia - studni betonowych Ø1500 - 1 szt.;
- kanały wentylacyjne 2x Ø110PVC L= 4,8 m;
- szafka sterownicza;
- przewody elektryczne do pompowni długości L= 4,8 m;
- rury ochronne do kabla elektrycznego Ø110PVC o łącznej długości L= 4,8 m.

**Ze względu na płytkie posadowienie na końcu ulicy, część rur należy ocieplić obsypką z keramzytu, przykrytego papą bitumiczną. Dodatkowo konieczna będzie przebudowa 2 hydrantów nadziemnych na hydranty podziemne.**

**Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 – „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności:**

- 1) Projekt budowlany;
- 2) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 3) Przedmiar robót;
- 4) Projekt stałej organizacji ruchu;
- 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**Ważne:** Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) ww. dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, a także transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających terenach w Klembowie.

**Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):**

CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych.

CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

**3. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

**- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

**- zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, modernizacją lub remontem dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości minimum 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną,

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

- Kierownik budowy, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej bez ograniczeń,
- Kierownik budowy, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności sanitarnej bez ograniczeń.

**4. Okres gwarancji jakości:** od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

**5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:** 11 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy).

**6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:** 2% ceny ofertowej brutto.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*