



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2026

Klembów, dnia 12.10.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2:

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap (Rozbudowa drogi gminnej 430301W)

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia a Przedmiarem Robót w zakresie materiału, z jakiego mają być wykonane przepusty pod zjazdami. W udostępnionym opisie widnieje zapis wskazujący na zastosowanie rur dwuściennych PP SN8 Ø 500 mm (polipropylen), na rys. 5.5 (przekrój przez przepust pod zjazdem) również jest rura typu PP natomiast w Przedmiarze Robót (pozycja 2.7.8) wskazano rury dwuścienne PEHD SN8 o średnicy nominalnej 500 mm (polietylen o wysokiej gęstości). W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj rur (PP czy PEHD) należy zastosować do wykonania przepustów pod zjazdami oraz który dokument jest nadrzędny przy kalkulacji ceny ofertowej ?

Przepusty należy wykonać z rur dwuściennych PP SN8 Ø 500 mm (polipropylen).

2. W opisie technicznym znajduje się zapis dotyczący rozbiórki istniejącego przepustu betonowego o średnicy Ø 600 mm oraz wykonania nowoprojektowanego przepustu drogowego P1_1-P1_2 o średnicy Ø 600 mm z rur PEHD SN8. Zwracamy uwagę, że w Przedmiarze Robót całkowicie brakuje pozycji odpowiadającej za te roboty (zarówno rozbiórkowe, jak i montażowe). Dodatkowo, na załączonym rysunku sytuacyjnym obiekt ten został oznaczony prostokątem z niejednoznacznym opisem „PRZEPUST???”.
W związku z tym prosimy o informację:

- Czy wykonanie oraz rozbiórka wyżej wymienionego przepustu pod drogą wchodzi w zakres zamówienia i należy je ująć w wycenie ofertowej ?

Tak, rozbiórka oraz wykonanie wyżej wymienionego przepustu pod drogą wchodzi w zakres zamówienia i należy je ująć w wycenie ofertowej.

- W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o przesłanie poprawionego (uzupełnionego) przedmiaru robót lub wskazanie, w której pozycji należy skalkulować te prace.

Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny robót.

Kwestie konstrukcyjne i drogowe

3. Czy projektowane studnie zlokalizowane w pasie drogowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające ? W opisie technicznym oraz na schematach brak jest informacji na ten temat, natomiast posadowienie studni w drodze (pod obciążeniem ruchem kołowym) standardowo wymaga takiego rozwiązania. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie lub wskazanie wytycznych montażowych.

Tak, studnie zlokalizowane w pasie drogowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające.

Braki w Specyfikacjach Technicznych i profilach

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dla branży kanalizacji deszczowej.

Załączona do przetargu Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) na str. 47-59 posiada zapisy dotyczące branży kanalizacji deszczowej.

5. Prosimy o załączenie profilu podłużnego studzienek deszczowych fi 500, które są niezbędne do prawidłowej wyceny robót ziemnych i montażowych.

Zgodnie z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1 z dnia 08.10.2026r.

Braki w schematach i rysunkach szczegółowych

6. Prosimy o załączenie schematu odrzutów drenażowych z rur perforowanych PP SN8.

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem schematu odrzutów drenażowych z rur perforowanych PP SN8. Należy je wykonać zgodnie z technologią tego typu robót.

7. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego studni piaskownikowej S16-P.

Zakres inwestycji nie obejmuje budowy studni S16-P. Zakres od s7 do Wyl1.

8. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego studni separacyjnej S1-S.

Zgodnie z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 1 z dnia 08.10.2026r.

Sieć wodociągowa (hydranty)

9. Prosimy o załączenie schematu montażu przesunięcia hydrantów oraz o dokładne zaznaczenie ich nowej lokalizacji na planie sytuacyjnym.

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem. Należy je wykonać zgodnie z technologią tego typu robót. Hydranty należy zlokalizować poza chodnikiem.

Wymagania materiałowe

10. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji technicznej sorbentu zastosowanego w poduszkach sorpcyjnych (np. wymagana chłonność, skład), aby umożliwić dobór równoważnego materiału.

Należy je wykonać zgodnie z technologią tego typu robót i przedstawioną dokumentacją.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*