

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii elektroenergetycznej nN w Krzywicy w ramach realizacji zadania Rozbudowy drogi gminnej 430301W
ADRES INWESTYCJI : m. Krzywica, 05-205 Klembów
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przylacza napowietrzne i kablowe			
1	KSNR 9	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych z udziałem	przew.		
d.1	0701-04	podnośnika samochodowego	przew.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2	KSNR 5	Jednostronny demontaż przyłączy z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
d.1	0703-04	Krotność = 0.3	przył.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
3	KNR 5-10	Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wy-	kpl.		
d.1	1011-01	sięgnik jednoramienny	kpl.	3.000	
		Krotność = 0.6		RAZEM	3.000
		3			
4	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-	szt.		
d.1	0803-04	przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Jednostronny montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub pod-	szt.		
d.1	0803-04	obnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	7.000	
		Krotność = 0.5		RAZEM	7.000
		7			
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-02		m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
2		Demontaż linii napowietrznych niskiego napięcia			
7	KNR 5-10	Demontaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii nis-	szt.		
d.2	0904-01	kiego napięcia	szt.	10.000	
		Krotność = 0.6		RAZEM	10.000
		10			
8	KSNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik	szt		
d.2	0902-07	narożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
9	KSNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłą-	szt		
d.2	0902-04	kowy z izolatorem na słupie stojącym	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
10	KSNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
d.2	0901-08		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
11	KSNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
d.2	0901-05		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNNR 9	Jednostronny demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95	km/1		
d.2	0903-05	mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu	przew.		
		Krotność = 0.3	km/1	1.365	
		1.365	przew.	RAZEM	1.365
13	KSNR 5	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii napowietrznych	sł.		
d.2	0903-02	NN z żerdzi wirowanych	sł.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
14	KSNR 5	Montaż konstrukcji stalowych	szt		
d.2	0902-05		szt	22.000	
		22		RAZEM	22.000
15	KNR 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięg-	kpl.		
d.2	1011-01	nik jednoramienny z lampą ręciovą (1 lampa)	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
16	KSNR 5	Montaż jednostronny przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN - prze-	km		
d.2	0904-01	krój przewodu do 50 mm2	km	1.365	
		Krotność = 0.5		RAZEM	1.365
		1.365			
17	KSNR 5	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w	m		
d.2	0907-05	gruncie kat. III	m	6.000	
		6		RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 12	pomiar . pomiar .	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.2	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 24	pomiar . pomiar .	24.000	
				RAZEM	24.000