



# Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: **ZP.271.1.35.2024**

Klembów, dnia 03.01.2025 r.

## **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 3: Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Raszowskiej**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

### **Pytania i odpowiedzi:**

1. Czy korytowanie ma zostać wykonane tylko na ul. Osiedlowej zgodnie z przedmiarem robót ?

**Korytowanie ma zostać wykonane na części ul. Szkolnej zgodnie z przedmiarem robót.**

2. Czy istniejące krawężniki i chodniki mają pozostać i Wykonawca ma się dowiązać do istniejących rzędnych wysokościowych ?

**Istniejące krawężniki, chodniki, parkingi pozostają. Należy dowiązać się do istniejących rzędnych.**

3. Czy kostka betonowa ma być z fazą czy bez fazy na jezdni ?

**Należy użyć kostki typu Behaton, o grubości - 8 cm, kolor szary, z fazą.**

4. Jaki rodzaj kostki ma zostać ułożony na jezdni ? Czy ma to być tetka czy prostokąt ?

**Należy użyć kostki typu Behaton, o grubości - 8 cm, kolor szary, z fazą.**

5. Prosimy o potwierdzenie kolorystyki kostki - kolor szary zgodnie z przedmiarem robót ?

**Kolor szary.**

6. Prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcja i nawierzchnia zjazdu publicznego oraz wjazdu do szkoły został ujęty w przedmiarze robót. Jaka konstrukcja ma obowiązywać na tych drogach ?

**Zjazdy zgodnie z planem sytuacyjnym ujęte są w przedmiarze oraz należy wykonać je w takiej samej konstrukcji jak dla jezdni.**

7. Bardzo proszę o doprecyzowanie:

W podpunkcie 10 przedmiaru, w którym mowa o

„Ścieki z kostki brukowej betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo piaskowej.” - Ilość

625

Proszę o informację:

- jaka grubość kostki ? kolor ?

**Grubość 8 cm, kolor szary.**

- czy chodzi o tzw. rynsztok o szerokości 20 cm i długości 625 metrów ? Czy ewentualnie 625 to metry kwadratowe ?

**Ściek należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym – szerokość - 20 cm, długość - 625 m, zgodnie z przedmiarem.**

8. Pozycja 10. przedmiaru odnosi się do ułożenia ścieku z kostki brukowej. Ze względu na dysponowanie jedynie planem sytuacyjnym bez przekrojów, prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o ściek przykrawężnikowy.

**Tak, dotyczy ścieku przykrawężnikowego.**

9. Prosimy o wskazanie z ilu rzędów kostek ma być ściek oraz potwierdzenie obmiaru.

**Ściek należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym – szerokość - 20 cm, długość - 625 m, zgodnie z przedmiarem.**

10. Prosimy również o potwierdzenie, iż ściek przykrawężnikowy zaplanowano po dwóch stronach ul. Szkolnej i po jednej stronie ul. Osiedlowej ?

**Tak.**

11. W OPZ napisano, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również przebudowę kolizji oraz regulację studzienek. W dalszym opisie oraz w przedmiarze nie ma wyjaśnienia o jaką kolizję chodzi.

**Zadanie obejmuje tylko regulację studzienek zgodnie z przedmiarem.**

12. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres remontu obejmuje wyłącznie remont jezdni, bez remontów chodników i zatok, które pozostają bez zmian.

**Tak.**

13. W przedmiarze łącznie długość krawężników i oporników podano 294 m, podczas gdy sama łączna długość ul. Szkolnej i Osiedlowej to ponad 600 m. Prosimy o potwierdzenie obmiaru. Czy należy wymienić jedynie 294 m, a pozostałe krawężniki są bez zmian ?

**Wymianie (wbudowaniu) podlega 294 m, pozostałe istniejące krawężniki pozostają bez zmian.**

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*